

Zakończyliśmy przebudowę kolejnych 3 odcinków dróg

W dniu 30 sierpnia 2024 r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji pn. „Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Serafin, Łączki i Dudy Puszczańskie”. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6851/PolskiŁad w kwocie 1 710 000 zł. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z Łomży. Całkowita wartość realizacji zadania stanowi wartość 3 650 344,32 zł.

Przebudowa drogi gminnej relacji Serafin – kolonia obejmuje odcinek o długości około 990 m. Wykonano jezdnię o szerokości 4,5 m oraz obustronne pobocza o szerokości 0,5 m wraz z indywidualnymi i publicznymi zjazdami na posesje. Nawierzchnia bitumiczna obejmuje warstwę ścieralną o grubości 4 cm, warstwę wiążącą o grubości również 4 cm oraz warstwę z kruszywa łamanego o grubości 22 cm.

Kolejny 990 m odcinek stanowi przebudowę drogi gminnej relacji Łączki – kolonia Kobylak o szerokości jezdni wynoszącej 4,5 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 2x 0,75 m. Pozostałe parametry jezdni z betonu asfaltowego zawierają: 4 cm warstwy ścieralnej, 4 cm warstwy wiążącej, 20 cm podbudowy z kruszywa łamanego. W ciągu drogi wykonano również zjazdy.

Przebudowa drogi gminnej relacji Dudy Puszczańskie – kolonia Polko obejmuje odcinek o wymiarach: długość jezdni – około 940 m, szerokość jezdni 4,5 m, obustronne pobocza o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia asfaltowa została wykonana z następujących warstw: 4 cm warstwa ścieralna, 4 cm warstwa wiążąca oraz 22 cm podbudowy z kruszywa łamanego.

Dzięki pozyskanym środkom możliwa była realizacja przedsięwzięcia obejmującego tak duży zakres robót, z którego korzyści będzie czerpać znaczna część mieszkańców naszej gminy.